

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**PROYEK****LINGKUP PEKERJAAN****LOKASI****: PT. MERSI BIOVAC PROINDO****: COR BETON STRUKTUR BALOK ATAP & SLAB****: SUKABUMI, JAWA BARAT****A. PEKERJAAN COR BETON STRUKTUR BALOK, DAK ATAP & COLD ROOM**

No	Material	Spesifikasi	Volume (m3)	Satuan
	Balok, Dak Atap & Cold Room			
1	Balok 250x550 mm B1	Balok B1 Size 250 x 550 mm (Beton Ready Mix K-350)	46,61	m3
2	Balok 300 x 600 mm B1A	Balok B1A 300 x 600 mm (Beton Ready Mix K-350)	4,32	m3
3	Balok 250 x 450 mm B2	Balok 250 x 450 mm B2 (Beton Ready Mix K-350)	19,95	m3
4	Balok 250 x 500 mm B2A	Balok 250 x 500 mm (Beton Ready Mix K-350)	3,00	m3
5	Balok 150 x 450 mm B3	Balok 150 x 450 mm (Beton Ready Mix K-350)	9,21	m3
6	Beton Cor Plat Dak Atap t=15cm	Beton Ready Mix K-350 Integral, Slump 12±2	138,45	m3
7	Beton untuk pedestal	Beton Ready Mix K-350 Integral, Slump 12±2	4,00	m3
Total Kebutuhan Beton K-350			225,54	m3
8	Cold Room Production (6,5 x 4 mtr) t=25cm	Beton Ready Mix K-300 Integral, Slump 12±2	6,50	m3
9	Cold Room Warehouse (12,5 x 5,5 mtr) t=25cm	Beton Ready Mix K-300 Integral, Slump 12±2	18,00	m3
10	Sewa Concrete Pump (Sewa Pompa)	Pompa Beton Longboom / Standard untuk Pengecoran Atap	1	Lot
Total Kebutuhan Beton K-300			24,50	m3

B. Material Penunjuang untuk Pengecoran

No.	Material	Spesifikasi	Qty	Satuan
1	Plat Besi	250x250x5 mm	50	pcs
2	Kawat bendrat	25 kg per roll	2	roll

Disiapkan oleh



Bayu Seto Respati

Direview oleh



Handoko