

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Tanggal : 20 Agustus 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	ATSP00992	Surface socket mounting + plug 5 pin, 3 phase 32A set waterproof	Pcs	0.00	9.00	-9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2	IMO11304	Kabel NYM 4x2,5mm, Supreme	Meter	0.00	100.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3	IMO11116	Kabel NYA Kuning 2,5mm, Supreme	Meter	0.00	100.00	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4	IMO11304	Kabel NYM 3x2,5mm, Supreme	Meter	0.00	150.00	-150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
5	IMO11265	Kabel NYMHY 3x2,5mm, Supreme (50 Meter)	Roll	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	ISP00333	Stopkontak tutup broco	Pcs	0.00	8.00	-8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
7	IMO19403	Stopkontak 2 lubang	Pcs	0.00	17.00	-17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
8	ATSP01089	Kabel power PC	Pcs	0.00	9.00	-9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
9	ATSP01090	Terminal klusin 16mm, Legrand	Pcs	0.00	10.00	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
10	PGDG00268	Kabel duct curve Niso 16x65	Meter	0.00	26.00	-26.00	0.00	26.00	0.00	0.00
11	ATSP01091	Sleeve Penutup Karet Pelindung Kabel 5cm-putih	Meter	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
12	IMO19404	Stopkontak 4 lubang	Pcs	0.00	6.00	-6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

CATATAN :

Kebutuhan material ini digunakan untuk penambahan titik stopkontak pada area unit 1 NS, untuk menunjang operasional produksi. Kekurangan ini menutupi kekurangan stopkontak guna menunjang operasional pada proses produksi unit 1 NS.

TARGET :

Terpasangnya stopkontak tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasional produksi.

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang dengan estimasi total harga Rp. 15,534,800.-
2. Rencana Anggaran Biaya dan Rincian Detail terlampir.
3. Latar Belakang Habis Pakai terlampir.

Dibuat



Riki Septian

Planning and Reporting Staff

Diperiksa



Linda Dwi Rachmawan


Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Menyetujui



Dickv Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 060/LBPBHP/VIII/2026
Nama Barang Habis Pakai: MATERIAL PENAMBAHAN INSTALASI STOPKONTAK DI GEDUNG UNIT 1 NS <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: September 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
Masa Waktu Pakai <u>± 5 Tahun</u>		Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☒ Project	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Pemasangan penambahan instalasi stop kontak di gedung unit 1 Non-Steril.	
Latar belakang permintaan	Adanya kebutuhan material untuk penambahan instalasi stopkontak di gedung unit 1 Non-Steril, dikarenakan adanya permintaan penambahan instalasi stopkontak guna menunjang operasional digedung unit 1 Non-Steril. Kondisi saat material yang dibutuhkan tidak tersedia, sehingga dibutuhkan pengadaan material.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Riki Septian Tgl. <i>(Stat/Koord.)</i>	Diperiksa:  Linda Dwi Rachmawan Tgl. <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

ANALISA KEBUTUHAN MATERIAL INSTALASI PENAMBAHAN TITIK STOPKONTAK BARU DI UNIT 1 NON STERIL

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY			JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA		
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI		JUMLAH SATUAN	SATUAN	TOTAL HARGA
A										
Instalasi Penambahan Titik Stopkontak Baru Di Unit 1 Non Steril										
1	Surface socket mounting + plug 5 pin, 3 phase 32A set waterproof	9	Pcs	0%	9	1	Pcs	9	Rp	1,080,000
2	Kabel NYM 4x2,5mm, Supreme	100	Meter	0%	100	1	Meter	100	Rp	4,800,000
3	Kabel NYA Kuning 2,5mm, Supreme	100	Meter	0%	100	1	Meter	100	Rp	870,000
4	Kabel NYM 3x2,5mm, Supreme	150	Meter	0%	150	1	Meter	150	Rp	4,650,000
5	Kabel NYMHY 3x2,5mm, Supreme (50 Meter)	1	Roll	0%	1	1	Roll/Meter	1	Rp	1,690,000
6	Stopkontak tutup broco	8	Pcs	0%	8	1	Pcs	8	Rp	368,000
7	Stopkontak 2 lubang	17	Pcs	0%	17	1	Pcs	17	Rp	221,000
8	Kabel power PC	9	Pcs	0%	9	1	Pcs	9	Rp	738,000
9	Terminal klusin 16mm, Legrand	10	Pcs	0%	10	1	Pcs	10	Rp	110,000
10	Kabel duct curve Niso 16x65	26	Meter	0%	26	1	Meter	26	Rp	785,200
11	Sleeve Penutup Karet Pelindung Kabel 5cm-putih	6	Meter	0%	6	1	Meter	6	Rp	54,600
12	Stopkontak 4 lubang	6	Pcs	0%	6	1	Pcs	6	Rp	168,000
Jumlah Harga Material Instalasi Penambahan Titik Stopkontak Baru Di Unit 1 Non Steril										
									Rp	15,534,800

Dibuat, 20 Agustus 2026


Linda Dwi Rachmawan
 Mechanical Electrical Plumbing Supervisor


 Good Quality Improves Life's Quality


Dicky Mohammad Tasdik
 Civil Engineering Manager

Diperiksa

Lampiran SPB Stopkontak

1. Stopkontak 3 phase

No	Ruangan	Kebutuhan	Kabel	Keterangan
1	Weighing Room	1 pcs	26m	Kabel NYM 4x2,5mm
2	Mixing Liquid Room 2	2 pcs	22m	Kabel NYM 4x2,5mm
3	Granulation Room 4	3 pcs	23m	Kabel NYM 4x2,5mm
4	Granulation Room 1	1 pcs	10m	Kabel NYM 4x2,5mm
5	NA	2 pcs	NA	Spare

2. Stopkontak tutup

No	Ruangan	Kebutuhan	Kabel	Keterangan
1	Secondary Packaging Room	4 pcs	49m	Kabel NYM 3x2,5mm
2	Granulation Room 1	1 pcs	8m	Kabel NYM 3x2,5mm
3	Granulation Room 2	1 pcs	11m	Kabel NYM 3x2,5mm
4	Granulation Room 3	1 pcs	6m	Kabel NYM 3x2,5mm
5	Bulk Weighing	1 pcs	7m	Kabel NYM 3x2,5mm

3. Stopkontak 2 lubang

No	Ruangan	Kebutuhan	Kabel	Keterangan
1	Secondary Packaging Room	5 pcs	35m	NYMHY 3x2,5mm
2	Blistering Room 1	1 pcs	2m	NYMHY 3x2,5mm
3	Blistering Room 2	1 pcs	2m	NYMHY 3x2,5mm
4	Blistering Room 3	1 pcs	2m	NYMHY 3x2,5mm
5	Blistering Room 4	1 pcs	2m	NYMHY 3x2,5mm
6	Press Room 1	2 pcs	4m, 7m	NYMHY 3x2,5mm, NYM 3x2,5mm
7	Press Room 2	2 pcs	1m, 7m	NYMHY 3x2,5mm, NYM 3x2,5mm
8	Press Room 3	2 pcs	2m, 7m	NYMHY 3x2,5mm, NYM 3x2,5mm
9	NA	2 PCS	NA	Spare

4. Stopkontak 4 lubang

No	Ruangan	Kebutuhan	Kabel	Keterangan
1	Weighing Room	1 pcs	9	Kabel NYM 3x2,5mm
2	InPC Room	2 pcs	11	Kabel NYM 3x2,5mm
3	SPV Room	1 pcs	9	Kabel NYM 3x2,5mm
4	NS	2 pcs	NA	Spare

5. Kabel Power PC

No	Ruangan	Kebutuhan	Keterangan
1	Coating Room	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
2	Coating Future	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
3	Granulation Room 1	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
4	Granulation Room 2	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
5	Granulation Room 3	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
6	Granulation Room 4	1 pcs	Penyesuaian colokan baru
7	NA	3 pcs	Spare

Mua

JADWAL PEKERJAAN INSTALASI PENAMBAHAN STOPKONTAK DI GEDUNG UNIT 1 NS

NO	PEKERJAAN	WAKTU PENGEMRIJAN	KEBUTUHAN SDM	MONTHLY SCHEDULE																			CATATAN											
				Agustus - September 2026																														
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PENGALUAN SPB DAN INPUT	1 hari																																
2	PROSES APPROVE	2 hari																																
3	PROSES PO	3 hari																																
4	DUADATE KEDATANGAN MATERIAL	1 hari																																
5	INSTALASI STOPKONTAK	15 hari	2 orang																															

Dibuat , 20 Agustus 2026



Linda Dwi Rachmawan

Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Diperiksa



Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager



Justifikasi dan Harga Penawaran Material				
No	Nama	Foto	Justifikasi	Referensi
1	Surface socket mounting + plug 5 pin, 3 phase 32A set waterproof		Stopkontak untuk mesin mobil	https://www.tokopedia.com/tokopedia/surface-socket-mounting-plug-5-pin-3-phase-32a-set-waterproof
2	Kabel NYM 4x2,5mm, Supreme		Instansi listrik untuk stopkontak 1 phase	https://www.tokopedia.com/tokopedia/kabel-ny-4x2-5-4x2-5mm-supreme
3	Kabel NYA Kuning 2,5mm, Supreme		Instansi listrik untuk stopkontak 1 phase	https://www.tokopedia.com/supreme-cable/supreme-cable-kabel-ny-2-5-2-5mm-50m
4	Kabel NYM 3x2,5mm, Supreme		Instansi stopkontak 1 phase	https://www.tokopedia.com/supreme-cable/supreme-cable-kabel-ny-3x2-5-3x2-5mm-50m
5	Kabel NYMHY 3x2,5mm, Supreme (50 Meter)		Instansi stopkontak 1 phase pada area dalam ruangan yang memerlukan banyak meter	https://www.tokopedia.com/supreme-cable/supreme-cable-kabel-ny-3x2-5-3x2-5mm-50m
6	Stopkontak tutup besi		Stopkontak untuk mesin yang tidak ada daya adaptor, sehingga tidak bisa diganti ke stopkontak yang ada	https://www.tokopedia.com/tokopedia/stopkontak-tutup-besi
7	Stopkontak 2 lubang		Stopkontak untuk mesin yang mobil di area tengah ruangan	https://www.tokopedia.com/tokopedia/stopkontak-2-lubang
8	Kabel power PC		Kabel power untuk mesin portable pump	https://www.tokopedia.com/tokopedia/kabel-power-pc
9	Terminal listrik 16mm, Legrand		Terminal untuk memasang instalasi listrik tambahan	https://www.tokopedia.com/tokopedia/terminal-listrik-16mm
10	Kabel duct curvy Niso 16x5		Pelindung kabel untuk mengorganisir jalur kabel pada area dalam ruangan	https://www.tokopedia.com/tokopedia/kabel-duct-curvy-niso-16x5
11	Shoev Perutup Karat Pelindung Kabel 5mm-putih		Pelindung kabel untuk mengorganisir jalur kabel pada area dalam ruangan	https://www.tokopedia.com/tokopedia/shoev-perutup-karat-pelindung-kabel-5mm-putih
12	Stopkontak 4 lubang		Terminal untuk komputer dan instrumen pada area dalam proses	https://www.tokopedia.com/tokopedia/stopkontak-4-lubang

Misa