

No : 032/SMS/IX/2026

Perihal : Surat Penawaran Pernarikan Kabel TM dan Terminasi Cubicle & Trafo

Kepada Yth.

PT Mersifarma TM

Jakarta

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan penawaran Pernarikan Kabel TM dan Terminasi Cubicle & Trafo di Pabrik PT Mersi Biovac Proindo:

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	MATERIAL + INSTALASI	
				UNIT PRICE	TOTAL PRICE
I	Pekerjaan TM & TR				
	1 Panel Cubicle TM ex Schneider	1	set	Rp 278.949.000,00	Rp 278.949.000,00
	SM6-DM1A MANUAL CT 200-400A VT 20KV				
	POWER METER 5560 EASERGY P3U30				
	2 Pekerjaan Instalasi Cubicle	1	lot	Rp 4.427.500,00	Rp 4.427.500,00
	3 Pekerjaan Galian & Tebar Kabel TM	255	meter	Rp 150.000,00	Rp 38.250.000,00
	4 Pekerjaan Bor Bawah Jalan & Tebar Kabel TM	32	meter	Rp 250.000,00	Rp 8.000.000,00
	5 Kabel TM N2XS/20 kv 1 x 95 mm ex Supreme	1011	meter	Rp 431.534,40	Rp 436.281.278,40
	6 Material Terminasi Kabel TM Cubicle ex Raychem	3	pcs	Rp 554.400,00	Rp 1.663.200,00
	SHEARBOLT LUGS 35-150 MM2, M13, TYPE BLMT-35/150-13, PN F61108-000				
	7 Material Terminasi Kabel TM Trafo ex Raychem	1	set	Rp 11.737.000,00	Rp 11.737.000,00
	STRAIGHT CONNECTOR FOR CONDUCTOR 24KV, DIAMETER 17.9-25 MM				
	FOR OUTER CONE TYPE A 250A, TYPE RSS-525C, PN EN3708-011				
	8 Material Terminasi Heat Shrink ex Raychem	2	set	Rp 3.218.600,00	Rp 6.437.200,00
	TYPE APKT-24C1XI-T, PN 293957-000				
	9 Pekerjaan Terminasi Kabel TM	1	lot	Rp 2.213.750,00	Rp 2.213.750,00
	10 Kabel TR NYY 1 x 300 mm ex Supreme	1000	meter	Rp 952.186,40	Rp 952.186.400,00
	11 Material Terminasi TR ex GAE	80	set	Rp 279.180,00	Rp 22.334.400,00
	SKUN HD 300 MM2, M-20				
	12 Pekerjaan Penarikan Kabel TR	1000	meter	Rp 80.000,00	Rp 80.000.000,00
	13 Pekerjaan Koneksi Kabel TR ke Trafo	40	titik	Rp 150.000,00	Rp 6.000.000,00
	14 Pekerjaan Koneksi kabel TR ke LVMDP	40	titik	Rp 150.000,00	Rp 6.000.000,00
	15 Kable Ladder 1000 x 100 x 3000mm, tebal 1,6 - 1,8 mm (tanpa cover)	7	batang	Rp 900.000,00	Rp 6.300.000,00
	16 Kable Ladder 300 x 100 x 3000mm, tebal 1,6 - 1,8mm (tanpa cover)	7	batang	Rp 600.000,00	Rp 4.200.000,00
	17 Fittings Kabel Ladder & Support	1	lot	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00
	18 Pekerjaan Pemasangan Kabel Ladder & Aksesoris	42	meter	Rp 90.000,00	Rp 3.780.000,00
	19 Pekerjaan Testing & Mager Trafo	1	lot	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	20 Pekerjaan Sumur Bor Grounding (Trafo & LMVDP)	2	lot	Rp 6.500.000,00	Rp 13.000.000,00
	21 Kabel Grounding TRAF0 BC 50 mm	60	meter	Rp 165.000,00	Rp 9.900.000,00
	22 Ground Rod 16 mm	1	pcs	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00
	23 Pipa PVC Rucika Standard 3" u/ Grounding	40	meter	Rp 165.000,00	Rp 6.600.000,00
II	Lain-Lain				
	1 Transport & Akomodasi	1	lot	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	2 Mob & Demob	1	lot	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	3 Material Bantu , Alat Bantu Kerja , K3	1	lot	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00
				Subtotal	Rp 1.935.009.728,40
				PPN 11%	Rp 212.851.070,12
				Grand Total	Rp 2.147.860.798,52

Syarat & Ketentuan:

- Term of Payment :
 - o Material:
 - DP 30%
 - 70% Pelunasan sebelum Pengiriman
 - o Jasa Pekerjaan:
 - 30% DP
 - 70% Pelunasan setelah BAST
- Fabrikasi Cubicle : 7 – 10 hari setelah DP diterima
- Pengurukan tanah tidak termasuk landscaping (hanya penutupan lobang galian saja)
- Grounding LVMDP menunggu detail Single Line Diagram LVMDP dari supplier Biovac
- Terminasi Trafo dan Cubicle menggunakan material terminasi yang di tawarkan di atas
- Pemadaman Listrik +/- 1 hari
-
- Pembayaran melalui transfer ke rekening sbb:

Bank : BCA KCU Thamrin
No Rekening : 206-515-7878
A/N : Sentra Mutufeira Sukses

Demikian penawaran ini kami buat, sekiranya dapat di terima dengan sebaik nya. Terima kasih.

Jakarta, 25 September 2026

Hormat Kami,
PT. Sentra Mutufeira Sukses



Bastian Arief
Direktur